Приложение		
к договору № _		ОТ
' " ' -	2012 г.	

Чукотский АО, Чаунский район, г. Певек

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на	Восстановление кровли ангара на производственной базе Г	TП ЧАО "ЧДРСУ" по ул. Куваева, 8					
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)						
	Основание:	Ведомость объемов работ					
	Сметная стоимость строительных работ	6093,051 тыс. руб.					
	Средства на оплату труда19,096 тыс. руб.						
	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию н	ıa 2-й квартал 2012 г					

			Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, челч, не занятых обслуживанием		
№ п	п Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество -	всего	эксплуатаци и машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин		
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда			в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Разде	л 1. Монтажные работы								
1		Установка элементов каркаса: из брусьев 60х50 мм поверх листов из оцинкованного профнастила (1 м3 древесины в конструкции) Деревянные конструкции: HP (1684,53 руб.): 130%*0,9 от ФОТ СП (771 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	6,64	2411,06 188,55		16009,44	1251,97	222,51	22,5	149,4

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ФЕР26-01-039-01	Утепление кровли плитами из стеклянного волокна "URSA" толщиной 50 мм, армированных алюминиевой пленкой (1 м3 изоляции) Теплоизоляционные работы: НР (6165,87 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СП (3705,75 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	55,1	1722,72 98,29	57,3	94921,87	5415,78	3157,23	10,58	582,96
3	ФССЦ-104-0320	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки П-15-У24-1250-600-50 (м3)	55,1	585,84		32279,78				
4	ФЕР12-01-015-03	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой насухо (100 м2 изолируемой поверхности) Кровли: HP (1060,41 py6.): 132%*0,9 от ФОТ СП (493,16 py6.): 65%*0,85 от ФОТ	11,02	782,31 68,52	31,79 1,76	8621,06	755,09	350,33 19,40	7,84	86,4
5	ФЕР12-01-007-08	Устройство кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов (100 м2 кровли) Кровли: HP (12516,38 руб.): 132%*0,9 от ФОТ СП (5820,96 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	11,02	13372,19 824,01	56,58 6,75	147361,53	9080,59	623,51 74,39	90,85	1001,17
Итого	прямые затраты по смете	в ценах 2001г.				299193,68	16503,43	4353,58 93,79		1819,93
Итого	прямые затраты по смете	е с учетом коэффициентов к итогам				302757,6	18978,95	5441,98 117,24		2092,92
Вто	м числе, справочно:							,		
При ОЗП=	ремонте и реконструкции 1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;	зданий и сооружений работы, аналогичные технол ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1-5)	погическим процессам	и в новом строит	ельстве	3563,92	2475,51	1088,40 23,45		272,9895
Накла	адные расходы					21427,18				
В то	м числе, справочно:									
110	%*0,9 ФОТ (от 6228,15) (Г	lo3. 2-3)				6165,87				
130	%*0,9 ФОТ (от 1439,77) (Г	los. 1)				1684,53				
132%*0,9 ФОТ (от 11428,27) (Поз. 4-5)						13576,78				
Сметная прибыль						10790,87				
В том числе, справочно:										
63%*0,85 ΦΟΤ (στ 1439,77) (Ποз. 1)						771				
65%*0,85 ΦΟΤ (στ 11428,27) (Πο3. 4-5)						6314,12				
70%*0,85 ΦΟΤ (οτ 6228,15) (Ποз. 2-3)						3705,75				
Итоги по смете:										4-1
Деревянные конструкции						18708,4				171,81
Теплоизоляционные работы						138674,95				670,4
Кров	ВЛИ					177592,3				1250,71

Гранд-СМЕТА

1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	•		•		334975,65				2092,92
Всего с учетом ЗУ " Капитальнь	ый ремонт отдельных элементов здания. Крыша	(кровля) с покрытием і	из штучных мат	ериалов	345996,35				2092,92
Справочно, в ценах 2001г.:									
Материалы					278336,67				
Машины и механизмы					5441,98				
ФОТ					19096,19				
Накладные расходы					21427,18				
Сметная прибыль					10790,87				
Транспортная поправка 7,9%					27333,71				
Итого					373330,06				
Непредвиденные затраты 2%					7466,6				
Итого с непредвиденными					380796,66				
Письмо Минрегионразвития от	04.05.2012 № 10837-ИП/08 380 796,66 * 13,56	•	•		5163602,71				
НДС 18%			•		929448,49				
ВСЕГО по смете		·	·		6093051,2	_			2092,92

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

(дефектовочный акт)

на восстановление кровли ангара на производственной базе ГП ЧАО "Чаунское ДРСУ" по ул. Куваева 8 в г. Певеке

г. Певек

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Установка элементов каркаса: из брусьев 60х50 мм поверх листов из оцинкованного профнастила	1 м3 дре- весины	6,64	
	Утепление кровли плитами из стеклянного полотна	1 м3		
2	"URSA" толщиной 50 мм, армированных	изоляции	55,1	
	алюминиевой пленкой			
3	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна	м3	55,1	
	"URSA" марки П-15-У24-1250-600-50			
	Устройство пароизоляции: прокладочной в один	100 м2		
4	слой насухо	изолир.	11,02	
		поверхн.		
5	Устройство кровель из оцинкованной стали: без	100 м2	11,02	
	настенных желобов	кровли		